

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Vodozádržné opatrenia v obci Žabokreky			Miesto: Rozpočet:
Objekt : SO 01			Spracoval: Tomáš Beharka
Dňa: 28.02.2022			Zmluva č.:
Odberateľ: <b>obec Žabokreky</b>			DIČ: 2020597986 IČ DPH:
Dodávateľ: <b>BePoRez s.r.o., Kuzmányho 525/36, Martin</b>			DIČ: 2023363881 IČ DPH: SK2023363881
Projektant:			DIČ: IČ DPH:
0			0
0			0


A ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV: 67 159,60	1 766,04	68 925,64	6 Práce nadčas	0,00	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
2	PSV:		0,00	7 Murárske výpomocy	0,00	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
3	MCE:		0,00	8 Bez pevnej podlahy	0,00	0,00	13	Sťažžené podmienky	0,00%	0,00
4	Iné:		0,00	9	0,00	0,00	14		0,00%	0,00
5	Sučet	67 159,60	68 925,64	10	Sučet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Sučet riadkov 11 až 14:	0,00	0,00

D	ON - ostatné náklady			E	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			21	
17	Inžinierska činnosť			22	
18	Projektové práce			23	
19				24	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	6 621,12		Celkové náklady	
			21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
			22	DPH 20% z: 75 546,76	
			23	DPH 0% z: 0,00	
			24	Sučet riadkov 21 až 23: <b>90 656,11</b>	
			F		Odpočet - pripočet
					0

dátum: _____ pečiatka: _____	dátum: <b>28. FEB. 2022</b> podpis: _____ pečiatka: _____	dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____
---------------------------------	---	--



**BePoRez s.r.o.**  
 Obchodno stavebná spoločnosť  
 Kuzmányho 525/36  
 036 01 Martin  
 IČO: 46374647 • IČ DPH: SK2023363881

Odberateľ: obec Žabokreky

Projektant:

Dodávateľ: BePoRez s.r.o.

Spracoval: Tomáš Beharka

JKSO :


Dátum: 28.02.2022

Stavba : Vodozádržné opatrenia v obci Žabokreky

Objekt : SO 01

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		Nh	
				Spolu		Spolu		Spolu	
1 - ZEMNE PRÁCE	4 130,96	172,82	4 303,78	0,00970	11,942	26,102			
2 - ZÁKLADY	2 527,00	512,30	3 039,30	31,14230	0,000	42,313			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 977,53	0,00	3 977,53	60,35662	0,000	17,070			
5 - KOMUNIKÁCIE	12 521,91	28,76	12 550,67	5,3162	0,000	5,141			
8 - RUROVÉ VEDENIA	22 896,52	1 052,16	23 948,68	78,45423	0,000	322,119			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21 105,68	0,00	21 105,68	177,38924	0,000	116,924			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	67 159,60	1 766,04	68 925,64	352,68371	11,942	529,669			
OSTATNÉ	3 486,12	0,00	3 486,12	0,00000	0,000	0,000			
OST - vedľajšie rozpočtové náklady	3 135,00	0,00	3 135,00	0,00000	0,000	0,000			
OSTATNÉ	6 621,12	0,00	6 621,12	0,00000	0,000	0,000			
<b>Za rozpočet celkom:</b>	<b>73 780,72</b>	<b>1 766,04</b>	<b>75 546,76</b>	<b>352,68371</b>	<b>11,942</b>	<b>529,669</b>			

**BePoRez s.r.o.** ①  
Obchodno stavebná spoločnosť  
Kuzmányho 526/36  
036 01 MZatín  
**BEPOREZ**  
IČO: 46374647 • IČ DPH: SK2023363881

Odberateľ: obec Žabokreky

Projektant:

Dodávateľ: BePoRez s.r.o.

Spracoval: Tomáš Beharka

JKSO :

Dátum: 28.02.2022

Stavba : Vodozádržné opatrenia v obci Žabokreky

Objekt : SO 01

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>														
1	221	113106212R	Rozobratie dlažby vozov. z veľkých kociek. lôžko zo živice do 200 m <sup>2</sup>	12,450	m <sup>2</sup>	4,03	50,17				0,505	6,287	20	
2	221	11315115r	Frezovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,127 t	36,720	m <sup>2</sup>	23,49	862,55				0,154	5,655	20	
3	001	131201102	Hlbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	53,840	m <sup>3</sup>	10,35	557,24						20	
4	272	131201109	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	53,840	m <sup>3</sup>	1,90	102,30						20	
5	132201202		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	41,180	m <sup>3</sup>	20,48	843,37						20	
6	132201209		Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	41,180	m <sup>3</sup>	2,51	103,36						20	
7	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	95,020	m <sup>3</sup>	8,36	794,37						20	
8		171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	95,020	m <sup>3</sup>	1,44	136,83						20	
9		174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachtíet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	21,800	m <sup>3</sup>	7,09	154,56						20	
10		181301112	Rozprestretie omnice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr.200 mm	124,400	m <sup>2</sup>	1,07	133,11						20	
11		183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	124,400	m <sup>2</sup>	0,08	9,95						20	
12		183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	124,400	m <sup>2</sup>	0,10	12,44						20	
13		183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	124,400	m <sup>2</sup>	0,13	16,17						20	
14		183405211	Výsev trávniku hydrosevom na omnicu	124,400	m <sup>2</sup>	2,68	333,39						20	
15	MAT	005724300	Zmes trávna parková okrasná tienová	9,450	kg	12,98		122,66		0,00100		0,00945	20	
16		184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postitrekom naširoko	124,400	m <sup>2</sup>	0,17	21,15						20	
17	MAT	257214110	Chemické odburinenie trávnikva Bořix	0,250	l	200,64		50,16		0,00100		0,00025	20	
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	<b>4 303,78</b>			<b>4 130,96</b>	<b>172,82</b>			<b>0,00970</b>	<b>11,942</b>		
<b>2 - ZÁKLADY</b>														



**BePoRez s.r.o.**  
Obchodno-stavebná spoločnosť  
Kuzmányho 525/65  
036 01 Martin  
IČO: 46374647 • IČ DPH: SK223363881

18	002	211971110	Zhotovenie opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5			2,30	741,06			0,00014	0,04511		20
19	MAT	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 300g/m2		322,200 m2	1,59		512,30		0,00030	0,09666		20
20	002	271531111r	Násyp pod konštrukcie z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm		17,400 m3	102,64	1 785,94			1,78164	31,00054		20
			2 - ZÁKLADY spolu:		<b>3 039,30</b>		<b>2 527,00</b>	<b>512,30</b>			<b>31,14230</b>	<b>0,000</b>	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
21	321	451311531r	Podklad pod dlažbu z betónu prostého vodostavbebného VA T0 C25/30 hr.do 200 mm		24,600 m2	73,65	1 811,79			0,49574	12,19520		20
22	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku		5,480 m3	95,72	524,55			1,89077	10,36142		20
23	321	457532112	Filterná vrstva z kameniva hrubého drveného od 16-63 do 32-63 mm so zhut.do 10 pojazdov/m3		16,800 m3	97,69	1 641,19			2,25000	37,80000		20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:		<b>3 977,53</b>		<b>3 977,53</b>	<b>0,00</b>			<b>60,35662</b>	<b>0,000</b>	
			5 - KOMUNIKÁCIE										
24	221	553585009R	Slúpk pre prefabrikované ocelové dielce		42,000 ks	94,05	3 950,10						20
25	221	55358500R	Prefabrikovaný ocelový dieliec s poplastovaním a inštalacným príslušenstvom		39,000 ks	146,30	5 705,70						20
26	221	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus (ABS) hr. 50 mm, š. do 3 m		36,720 m2	25,12	922,41			0,12341	4,53162		20
27	MAT	5834A0147	Kameň prírodný		0,800 t	35,95		28,76		1,00000	0,80000		20
28	221	592195466R	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý dodávka a montáž		46,500 m	41,80	1 943,70						20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:		<b>12 550,67</b>		<b>12 521,91</b>	<b>28,76</b>			<b>5,33162</b>	<b>0,000</b>	
			8 - RÚROVÉ VEDEDIA										
29	321	811318111r	montáž potrubia kvapkovej závlahy s príslušenstvom (vrátane dodávky materiálu)		77,000 m	20,00	1 540,00			0,03636	2,79972		20
30	271	871383120	Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 200, tesnenie gum. krúžkami		42,600 m	4,97	211,72			0,00001	0,00043		20
31	MAT	2863K8235	RAUVIA rúra kanalizačná PE-HD, SN 8, DN 150, dĺžka 6 m		48,000 m	21,92		1 052,16					20
			8*6 = 48,000										
32	311	895013111r	Zhotovenie zbernej nádrže vóu z PE monolitu, hĺbky do 4 m, hrúbka steny minimálne 7 mm - dodávka a montáž		4,000 kus	5 286,20	21 144,80			18,91352	75,65408		20
			8 - RÚROVÉ VEDEDIA spolu:		<b>23 948,68</b>		<b>22 896,52</b>	<b>1 052,16</b>			<b>78,45423</b>	<b>0,000</b>	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
33	221	919413211r	Vodná kaskáda a nádržka z betónu prostého tr. C 12/15 s lapačom nečistôt a pohľadovým vyložením prírodným kameňom		1,000 kus	3 330,00	3 330,00			23,62724	23,62724		20
34	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km		153,762 t	27,42	4 216,15						20
35	979081121		Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		1 845,144 t	0,73	1 346,96						20

36	272	995117151	Zemina a kamenivo netriedené s prímiesami	149,962 t	79,42	11 909,98	1,00000	149,96200		20
37	272	995117170	Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené, 17 03 02 (O)	3,800 t	79,63	302,59	1,00000	3,80000		20
38	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	92,300 t		0,00				20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	21 105,68		21 105,68	0,00	177,38924		0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	68 925,640		67 159,60	1 766,04	352,68371		11,942
			<b>OSTATNÉ</b>							
			OSTATNÉ							
39	OST	LA-1	Parková lavička (napr. Radium LRA1) - dodávka, osadenie a montáž vrátane stavebnej prípravy	2,000 eur	668,80	1 337,60				20
40	OST	OK-1	Odpadkový koš (napr. CR255) - dodávka, osadenie a montáž vrátane stavebnej prípravy	3,000 eur	597,74	1 793,22				20
41	OST	SB-1	Stojan na bicykle (napr. LOTLIMIT SL505) - dodávka, osadenie a montáž vrátane stavebnej prípravy	1,000 eur	104,50	104,50				20
42	OST	VB-1	Vŕtače budky - dodávka, osadenie a montáž vrátane stavebnej prípravy	8,000 eur	31,35	250,80				20
			OSTATNÉ spolu:	3 486,12		3 486,12	0,00	0,00000		0,000
			OST - vedľajšie rozpočtové náklady							
43	OST	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	1,000 eur	418,00	418,00				20
44	OST	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	1,000 eur	627,00	627,00				20
45.	OST	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	1,000 eur	418,00	418,00				20
46	OST	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	1,000 eur	627,00	627,00				20
47	OST	026	výsadba (špecifikácia podľa TS)	1,000 eur	1 045,00	1 045,00				20
			OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:	3 135,00		3 135,00	0,00	0,00000		0,000
			OSTATNÉ spolu:	6 621,12		6 621,12	0,00	0,00000		0,000
			<b>Za rozpočet celkom:</b>	75 546,76		73 780,72	1 766,04	352,68371		11,942