


Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Vodozádržné opatrenia v obci Žabokreky		Miesto:	Rozpočet:	
Objekt : SO 02		JKSO :	Spracoval: Tomáš Beharka	
		Dňa: 28.02.2022	Zmluva č.:	
Odberaťel: obec Žabokreky		IČO: 00317047	2020597986 IČ DPH:	
Dodávateľ: BePoRez s.r.o., Kuzmányho 525/36, Martin		IČO: 46374647	DIČ: 2023363881 IČ DPH:SK2023363881	
Projektant:		IČO:	DIČ:	
		0	0	
		0	0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	60 096,24	822,16	60 918,40	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky	
4	Iné:			0,00	9		14		
5	Súčet	60 096,24	822,16	60 918,40	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
					0,00				

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z: 67 953,34
18	Projektové práce	23	DPH 0% z: 0,00
19		24	Súčet riadkov 21 až 23: 81 544,01
20	Súčet riadkov 16 až 19: 7 034,94	F	Odpočet - prípočet 0

<p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p>dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">28. FEB. 2022</p> <p>dátum: _____</p> <p>podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>
--	--



BePoRez s.r.o. ①
Obchodno stavebná spoločnosť
Kuzmányho 525/36
DEPOREZ
036 01 Martin
IČO: 46374647 • IČ DPH: SK2023363881

Odberteľ: obec Žabokreky

Projektant:

Dodávateľ: BePoRez s.r.o.

Spracoval: Tomáš Beharka

JKSO :


Dátum: 28.02.2022

Stavba : Vodozádržné opatrenia v obci Žabokreky

Objekt : SO 02

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		Nrh	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	2 381,45	33,04	2 414,49	0,00110	5,385	16,602			
2 - ZÁKLADY	841,65	0,00	841,65	14,60945	0,000	8,553			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	826,16	0,00	826,16	7,87934	0,000	5,149			
5 - KOMUNIKÁCIE	25 947,03	0,00	25 947,03	1,57965	0,000	1,792			
8 - RÚROVÉ VEDENIA	16 359,36	789,12	17 148,48	45,36845	0,000	214,876			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 740,59	0,00	13 740,59	118,86000	0,000	64,303			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	60 096,24	822,16	60 918,40	188,29799	5,385	311,275			
OSTATNÉ	3 899,94	0,00	3 899,94	0,00000	0,000	0,000			
OST - vedľajšie rozpočtové náklady	3 135,00	0,00	3 135,00	0,00000	0,000	0,000			
OSTATNÉ	7 034,94	0,00	7 034,94	0,00000	0,000	0,000			
Za rozpočet celkom:	67 131,18	822,16	67 953,34	188,29799	5,385	311,275			

 **BePoRez s.r.o.** ①
Obchodno stavebná spoločnosť
Kuzmányho 525/36
BePoRez 036 01 Martin
IČO: 46374647 • IČ DPH: SK2023363881

Odberateľ: obec Žabokreky

Projektant:

Dodávateľ: BePoRez s.r.o.

Spracoval: Tomáš Beharka

JKSO :

Dátum: 28.02.2022

Stavba : Vodozádržné opatrenia v obci Žabokreky

Objekt : SO 02


Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	221	113106212R	Rozobratie dlažby vozov. z veľkých kociek, lôžko zo živic do 200 m ²	6,760	m ²	4,03	27,24			0,505		3,414	20
2	221	11315115r	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,127 t	12,800	m ²	23,49	300,67			0,154		1,971	20
3	001	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	42,800	m ³	10,35	442,98						20
4	272	131201109	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	42,800	m ³	1,90	81,32						20
5		132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100 m ³	26,400	m ³	20,48	540,67						20
6		132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	26,400	m ³	2,51	66,26						20
7	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	69,200	m ³	8,36	578,51						20
8		171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	69,200	m ³	1,44	99,65						20
9		174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtíet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	12,600	m ³	7,09	89,33						20
10		181301112	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr.200 mm	36,600	m ²	1,07	39,16						20
11		183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	36,600	m ²	0,08	2,93						20
12		183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	36,600	m ²	0,10	3,66						20
13		183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	36,600	m ²	0,13	4,76						20
14		183405211	Výsev trávniku hydrosevom na ornici	36,600	m ²	2,68	98,09						20
15	MAT	005724300	Zmes trávna parková okrasná tienťová	1,000	kg	12,98				0,00100			20
16		184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	36,600	m ²	0,17	6,22						20
17	MAT	257214110	Chemické odburinenie trávnikva Bofix	0,100	l	200,64				0,00100			20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	2 414,49			2 381,45			0,00110		5,385	
2 - ZÁKLADY													

BePoRez s.r.o.
 Odborná inžinierska spoločnosť
 Kuzipáného 525/4

036 01 Martin
 IČO: 46374647 • IČ DPH: SK2023363681

18	002	271531111r	Násyp pod konštrukcie z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	8,200 m3	102,64	841,65	1,78164	14,60945	20
			2 - ZÁKLADY spolu:	841,65		841,65	0,00	14,60945	0,000
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
19	321	451311531r	Podklad pod dlažbu z betónu prostého vodostavebného V4 T0 C25/30 hr.do 200 mm	8,800 m2	73,65	648,12	0,49574	4,36251	20
20	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	1,860 m3	95,72	178,04	1,89077	3,51683	20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	826,16		826,16	0,00	7,87934	0,000
			5 - KOMUNIKÁCIE						
21	221	553585009R	Stĺpik pre prefabrikované ocelové dielce	105,000 ks	94,05	9 875,25			20
22	221	55358500R	Prefabrikovaný ocelový dielce s poplastovaním a inštalacným príslušenstvom	104,000 ks	146,30	15 215,20			20
23	221	577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus (ABS) hr. 50 mm, š. do 3 m	12,800 m2	25,12	321,54	0,12341	1,57965	20
24	221	592195466R	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý dodávka a montáž	12,800 m	41,80	535,04			20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	25 947,03		25 947,03	0,00	1,57965	0,000
			8 - RÚROVÉ VEDEDNIA						
25	321	811318111r	montáž potrubia kvapkovej závlahy s príslušenstvom (vrátane dodávky materiálu)	207,400 m	20,00	4 148,00	0,03636	7,54106	20
26	271	871383120	Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 200, tesnenie gum. kružkami	34,800 m	4,97	172,96	0,00001	0,00035	20
27	MMAT	2863K8235	RAUVIA rúra kanalizačná PE-HD, SN 8, DN 150, dĺžka 6 m 6*6 = 36,000	36,000 m	21,92		789,12		20
28	311	895013111r	Zhotovenie zbernej nádrže vód z PE monolitu, hĺbky do 4 m, hrúbka steny minimálne 7 mm - dodávka a montáž -16m3	2,000 kus	6 019,20	12 038,40	18,91352	37,82704	20
			8 - RÚROVÉ VEDEDNIA spolu:	17 148,48		16 359,36	789,12	45,36845	0,000
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
29	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	118,860 t	27,42	3 259,14			20
30		979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1 426,320 t	0,73	1 041,21			20
31	272	995117151	Zemina a kamenivo netriedené s prímiesami	117,060 t	79,42	9 296,91	1,00000	117,06000	20
32	272	995117170	Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené, 17 03 02 (O)	1,800 t	79,63	143,33	1,00000	1,80000	20
33	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dĺždeným (822 2.3. 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	76,700 t		0,00			20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	13 740,59		13 740,59	0,00	118,86000	0,000
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	60 918,400		60 096,24			5,385



BePoRez s.r.o.
 IČO: 46374647 • IČ DPH: SK2023363881
 Kód účtovníčky: 62936

066 Dŕ Martin
 DEPOREZ
 IČO: 46374647 • IČ DPH: SK2023363881

